



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน  
เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
โครงการลงหินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแมต หมู่ที่ ๓  
จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ  
ลงหินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแมต หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังกว้าง ๒.๖๐ ม.  
ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๔๓.๖๐ ลบ.ม. พร้อม  
ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (เผื่อยุบ  
๓๐%) หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.ดงชนกำหนด เลขที่ ๒๕/๒๕๖๗ สถานที่ช่วงที่ ๑  
จุดเริ่มนางนาก้านก่อง พรหมพิลา ตรงไป นานายไพวัลย์ เกตุแก้ว บ้านแมต หมู่ที่ ๓ ตำบลดงชน  
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มสามแยกริมน้ำพุ ตรงไป นานายมณูญ นนท์สะเกษ  
บ้านแมต หมู่ที่ ๓ ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พิกัดโครงการ ช่วงที่ ๑ ละติจูด :  
๑๗.๑๐๘๓๐๓ ลองจิจูด: ๑๐๔.๒๒๘๗๗๒ ช่วงที่ ๒ ละติจูด : ๑๗.๑๑๒๓๒๖ ลองจิจูด: ๑๐๔.๒๒๔๙๕๕  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๑๙๖,๗๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพัน  
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก่อสร้างครั้งนี้ ๑๙๖,๗๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพัน  
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือแนวทางการเปิดเผย  
รายละเอียดและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างของ ป.ป.ช. หนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เรื่อง แนว  
ทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการ  
คำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การ  
บริหารส่วนตำบลดงชน จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริชัย คิมยะราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการลงหินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแมต หมู่ที่ ๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลคงชน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑๙๖,๗๐๐.๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....**ช่วงที่ ๑** ลงลูกรังกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๔๓.๖๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยละ **ช่วงที่ ๒** ลงลูกรังกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (เผื่อยุบ ๓๐%) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยละ **พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย** ตามแบบอบต.คงชนกำหนด เลขที่ ๒๕/๒๕๖๗.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๓๑.....พฤษภาคม...๒๕๖๗..... เป็นเงิน .....๑๙๖,๗๐๐.๐๐.-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๔)...จำนวน ๑ ฉบับ.....
- ๖.๒ .....แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๕).....จำนวน ๑ ฉบับ.....
- ๖.๓ .....แบบแปลน.....จำนวน ๕ ฉบับ.....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวกันสारा จันทรังษี ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายธัญญา ศรีมงคล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
๘. สถานที่ก่อสร้าง.....**ช่วงที่ ๑** จุดเริ่มนางก้านก่อง พรหมพิลา ตรงไป นานายไพลย์ เกตุแก้ว บ้านแมต หมู่ที่ ๓ ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร **ช่วงที่ ๒** จุดเริ่มสามแยกกริมน้ำพุ ตรงไป นานายมนูญ นนท์สะเกษ บ้านแมต หมู่ที่ ๓ ตำบลคงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (พิกัด **ช่วงที่ ๑** ละติจูด : ๑๗.๑๐๘๓๐๓ ลองจิจูด: ๑๐๔.๒๒๘๗๗๒ **ช่วงที่ ๒** ละติจูด : ๑๗.๑๑๒๓๒๖ ลองจิจูด: ๑๐๔.๒๒๔๙๕๕)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกันสारा จันทรังษี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา ศรีมงคล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธัญวรัตน์ ดาบพิมพ์ศรี)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแมค หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 .จุดเริ่มนางนากันก่อง พรหมพิลา ตรงไป นานายไพลย์ เกตุแก้ว บ้านแมค หมู่ที่ 3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
	ช่วงที่ 2 .จุดเริ่มสามแยกริมน้ำพุ ตรงไป นานายมบุญ นนท์สะเกษ บ้านแมค หมู่ที่ 3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	31 พ.ค. 67		
ปริมาณงาน	1.ลงลูกรังกว้าง 2.60 ม.ยาว 1,100.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.( เนื้อยุบ 30 % ) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 743.60 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 2.ลงลูกรังกว้าง 2.60 ม.ยาว 500.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.( เนื้อยุบ 30 % ) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 338.00 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	193,216.1587	
2	ป้ายโครงการ	3,500.0000	
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			-เงินประกันผลงานหัก 0 %
			-คอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	196,716.1587	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	196,700.0000	
	( หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )		

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ( ปตท. ) ณ.วันที่ 31 พ.ค. 67

  
.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวกันสรา จันทรัมย์)

  
.....กรรมการ  
(นายฉัญญะ ศรีมงคล)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวฉัญญะศรี ดาบพิมพ์ศรี)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแมต หมู่ที่ 3							
สถานที่ก่อสร้าง	ช่วงที่ 1 จุดเริ่มนางนก้านก้อง พรมพิลา ตรงไป นานายโพวัลย์ เกตุแก้ว บ้านแมต หมู่ที่ 3 ตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
	ช่วงที่ 2 จุดเริ่มสามแยกริมน้ำพุ ตรงไป นานายมณูญ นนทสะเกษ บ้านแมต หมู่ที่ 3 ตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร							
แบบเลขที่	25 / 2567							
รายการประมาณการ	1.ลงลูกรังกว้าง 2.60 ม.ยาว 1,100.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.( เนื้อยุบ 30 % ) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 743.60 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย							
	2.ลงลูกรังกว้าง 2.60 ม.ยาว 500.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.( เนื้อยุบ 30 % ) หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 338.00 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๒๑ พ.ค. ๖๗							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีต	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมบ่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	2.3 งานวัสดุคัดเลือก ดินถม	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 5 ซม.							
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	3.3 ค่าแรงทรายรองพื้น	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240/ตร.ซม.	ลบ.ม.						
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร						
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร						
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร						
	4.5 ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.						
	4.6 เหล็กไวเมท 4 มม.ตาห่าง 10*30 ซม.	ตร.ม.						
	4.7 ค่าแรงไวเมท	ตร.ม.						
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	1,081.60	129.00	139,526.40	1.3848	178.6392	193,216.1587
							รวมค่าก่อสร้าง	193,216.1587

.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวกัญสาขา จันทร์หงษ์)

.....กรรมการ  
(นายฉัฐฉะ ศรีมงคล)

.....กรรมการ  
(นางสาวฉัฐฉะ ตาบพิมพ์ศรี)